

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

Przedmiot oferty obejmuje zakres prac związanych ze wzmocnieniem słupa ceglanego i dokonanie rozbiórki wskazanych elementów w budynku w Kamieńcu Ząbkowickim przy Placu Kościelnym 2a w szczególności:

- 1) dokonanie rozbiórki ścian murowanych i opartego na nim stropu WPS na piętrze budynku w obrębie naprawianego słupa,
- 2) wzmocnienie spękanego słupa poprzez wykonanie iniekcji żywicą epoksydową.

Obiekt objęty w/w zakresem robót to budynek piętrowy z poddaszem nieużytkowym i dachem stromym, wielospadowym.

Budynek wpisany do rejestru zabytków.

Konstrukcja budynku tradycyjna.

Uszkodzenie słupa ceglanego (spękania) powstało w wyniku nadmiernego obciążenia.

Zakres projektowanych robót:

- 1) ściany murowane do wyburzenia gr. 12-16 cm - 150 m²
- 2) ściany murowane do wyburzenia gr. 25 cm - 50 m²
- 3) strop WPS do wyburzenia - 180 m²
- 4) spękany filar – wysokość 1,8 m, objętość 5,7 m³